



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИнГеоСервис
инженерные изыскания

СРО-И-036-18122012 от 26.11.2020 г.

Заказчик – АО «КрасЭКо»

**«Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского района
Красноярского края. 1-й этап. Строительство участка тепловых
сетей для подключения АБМК № 1 к тепловым сетям котельной № 5
и котельной № 11. Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского
района Красноярского края. 2-й этап. Реконструкция участка
тепловых сетей от ТК-7 до ТК-12 котельной № 1 для подключения
АБМК № 1»**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
по результатам сейсмического микрорайонирования**

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ

Из	№	Подп.	Дата

Красноярск, 2022



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИнГеоСервис

инженерные изыскания

СРО-И-036-18122012 от 26.11.2020 г.

Заказчик – АО «КрасЭКо»

«Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края. 1-й этап. Строительство участка тепловых сетей для подключения АБМК № 1 к тепловым сетям котельной № 5 и котельной № 11. Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края. 2-й этап. Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-7 до ТК-12 котельной № 1 для подключения АБМК № 1»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ по результатам сейсмического микрорайонирования

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ

Директор

И.В. Самойленко



Из	№	Подп.	Дата

Красноярск, 2022

Согласовано

Инв. №, подл.

Инв. №

Должность	Ф.И.О	Подпись	Дата
Инженер-геофизик	Софронов А.В.		10.11.22
Директор	Самойленко И.В.		10.11.22

Согласовано		

Инв. №	Инв №, подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-СИ

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГДИ	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
2	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГИ	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
3	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГМИ	Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических
4	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИЭИ	Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
5	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ	Технический отчет по результатам сейсмического микрорайонирования

Согласовано

Взам.инв. №

Подп. и дата

ЛНВ. №

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-СД					
Изм.	Кодуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Состав отчетной технической документации			Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Софронов			26.10.22	П				1	1	
Н.контр.	Самойленко			26.10.22	ООО «ИнГеоСервис»						

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	5
2	Общая характеристика участка	7
2.1	Климат	7
2.1.1	Температура воздуха	7
2.1.2	Осадки	8
2.1.3	Снежный покров	8
2.1.4	Влажность воздуха	8
2.1.5	Ветер	9
2.1.6	Нагрузки и воздействия	9
2.2	Геоморфология	9
2.3	Геологическое строение	10
2.4	Гидрогеологические условия	10
2.5	Специфические грунты	11
4	ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА	12
4.1	Геологическое строение	12
4.2	Гидрогеологические условия	13
5	СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	15
5.1	Нормативная сейсмичность района площадки и ее исходная сейсмичность	16
5.2	Уточнение сейсмичности	20
5.3	Состав и методика работ по сейсмическому микрорайонированию	25
5.4	Математическое моделирование	31
6	Прогноз изменений сейсмичности площадки с учетом изменений инженерно-геологических условий в период строительства и эксплуатации объекта	37
7	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38
8	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ	39
	Приложение А Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий	40
	Приложение Б Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	50
	Приложение В Программа	52
	Приложение Г (справочное) Лицензии комплекта аппаратуры для сейсморазведочной системы	76
	Приложение Д Каталог координат	79
	Ведомость графической части	80
	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Г1	81

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Выполнил	Софронов				26.10.22
Н.контр.	Самойленко				26.10.22

Текстовая часть. Текстовые приложения

Стадия	Лист	Листов
П	1	77
ООО «ИнГеоСервис»		

1 ВВЕДЕНИЕ

Сейсмическое микрорайонирование по объекту «Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края. 1-й этап. Строительство участка тепловых сетей для подключения АБМК № 1 к тепловым сетям котельной № 5 и котельной № 11. Тепловые сети поселка Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края. 2-й этап. Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-7 до ТК-12 котельной № 1 для подключения АБМК № 1» технического задания на выполнение комплексных инженерно-технических изысканий, выданного заказчиком (текстовое приложение А).

Заказчик: АО «КрасЭКо».

Проектная организация: ООО «КИЦ».

Инженерные изыскания»: ООО «ИнГеоСервис»

Вид строительства: новое строительство.

Этап выполнения изысканий: проектная документация (одноэтапно согласно СП 47.13330.2016 п. 4.33)

Местоположение объекта: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, зд. 126 «д», котельная №5 лит. В, В1, ул. Советская зд. 100 б, лит. В.

Вид, назначение и техническая характеристика объекта приведены в техническом задании.

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø159) от ТК26-1 до ТК-12 протяженностью 113 м. Прокладка подземная, бесканальная, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø159) от ТК26-1 до ТК-12 протяженностью 140 м. Прокладка подземная, в канале, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø133) от ТК12 до ТК-3 протяженностью 179 м. Прокладка подземная, бесканальная, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø133) от ТК12 до ТК-3 протяженностью 281 м. Прокладка подземная, в канале, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Реконструкция:

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø133) от ТК12 до ТК-7 протяженностью 41 м. Прокладка подземная, в канале, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Инов. № подл.	Взам.инв. №					Лист	
	Подп. и дата						
колодцев).							
Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø133) от ТК12 до ТК-3 протяженностью 281 м.							
Прокладка подземная, в канале, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).							
Реконструкция:							
Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø133) от ТК12 до ТК-7 протяженностью 41 м.							
Прокладка подземная, в канале, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).							
						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИГФИ-Т	2
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инженерно-геофизические изыскания выполнялись при наличии выписки из реестра членов СРО № 4 от 30.09.2022 г. (Приложение 2).

Цель изысканий: Изучение природных и техногенных условий площадки строительства, проектируемых сооружений с детальностью, необходимой и достаточной для разработки проекта, объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов и конструкций, обоснования проектных решений по инженерной защите, охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обоснованию методов производства земляных работ.

Задачи изысканий: выполнить сейсмическое микрорайонирование с целью уточнения расчетной сейсмичности на основе инженерно-геологических условий площадки необходимых для разработки проектной документации согласно требованиям нормативной документации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИГФИ-Т				3

2 Общая характеристика участка

2.1 Климат

Климатическая характеристика рассматриваемого района приводится по материалам для большого ряда наблюдений Красноярской гидрометеорологической обсерватории и СП 131.13330.2020.

Климат умеренно континентальный, характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а также продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению арктического антициклона. Его действие усиливается после разрушения сибирского антициклона с наступлением теплого периода. Поэтому до июня бывают заморозки.

По данным СП 131.13330.2020 по климатическому районированию участок работ относится к климатическому району I, подрайону IB.

2.1.1 Температура воздуха

Среднегодовая температура воздуха для г. Енисейска равна минус 1,1°C. Средняя температура января, самого холодного месяца года, равна минус 21,4°C (таблица 2.1), абсолютный минимум минус 59°C.

Средняя температура июля, самого теплого месяца равна плюс 18,6°C, абсолютный максимум – плюс 35°C.

Таблица 2.1 – Данные по среднемесячной и годовой температуре воздуха, °C

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-21,4	-18,9	-9,2	0,1	8,0	15,6	18,6	14,9	8,0	-0,1	10,7	-18,3	-1,1

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 % составляет минус 49°C.

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 % составляет минус 47°C.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % составляет минус 47°C.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 % составляет минус 44°C.

Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,95 % составляет плюс 22°C.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,98 % составляет плюс 26°C (СП 131.13330.2020).

2.1.2 Осадки

Среднегодовое количество осадков по городу Енисейск составляет 482 мм. Количество осадков за холодный период (ноябрь-март) составляет 141 мм, за теплый – 341 мм (апрель-октябрь).

Суточный максимум осадков составляет 74 мм.

2.1.3 Снежный покров

В зимний период на данной территории устанавливается область высокого давления, где господствует сибирский антициклон, характеризующийся преобладанием малооблачной погоды со слабыми ветрами и осадками в виде снега, составляющих до 30 - 40% общего количества осадков. В конце второй половины октября снегом покрывается вся исследуемая территория. Продолжительность снежного покрова составляет в среднем 187 дней (таблица 2.2). Устойчивый снежный покров начинает разрушаться обычно во второй половине апреля после наступления дневных положительных температур и полностью сходит в среднем в начале мая.

Таблица 2.2 – Даты образования и схода устойчивого снежного покрова.
Метеостанция Енисейск

Дата образования устойчивого снежного покрова			Дата схода снежного покрова			Число дней о снежным покровом
средняя	самая ранняя	поздняя	средняя	самая ранняя	поздняя	
м.ст. Енисейск						
25.X	03.X	09.XI	02.V	09.IV	26.V	187

Средняя высота снежного покрова из наибольших значений на открытом месте в поле составляет около 60 см, наибольшая 80-95 см, в лесу наибольшая высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Нормативное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности принимается 2,0 (200) кПа (кгс/м²).

2.1.4 Влажность воздуха

Влажность воздуха имеет три основных показателя: упругость водяного пара, относительная влажность и недостаток (дефицит) насыщения воздуха водяным паром.

Упругость водяного пара – это его парциальное давление. Она зависит от температуры воздуха и меняется аналогично годовому ходу температуры. Годовая амплитуда средней месячной упругости водяного пара составляет 1,3-15,0 гПа (таблица 2.3).

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИГФИ-Т	Лист
							5

Таблица 2.3 – Многолетние средние месячные и годовые значения парциального давления водяного пара (гПа).

Характеристика влажности	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Парциальное давление, гПа	1,3	1,4	2,4	3,9	6,3	1,4	5,0	3,0	8,4	4,9	2,7	1,5	6,0

Относительная влажность воздуха является показателем насыщения воздуха водяным паром. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 78 %, наиболее теплого – 72 %.

2.1.5 Ветер

Преобладающее направление ветра в течение года – юго-восточное и западное.

Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением атмосферного давления и его сезонными изменениями. Характерна однородность режима ветра в течение всего года. Преобладающее направление ветра юго-восточное и юго-западное. Повторяемость юго-восточных ветров велика в течение всего года (15-33 %). Наибольшие средние скорости 3 м/с (май). В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-11 м/с, отдельные порывы бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются в течение всего года.

2.1.6 Нагрузки и воздействия

Территория объекта по весу снегового покрова к IV району по карте 1 СП 20.13330.2016. Нормативная снеговая нагрузка согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2016 составляет 2,0 кПа.

Территория объекта по ветровому напору относится к II географическому району по карте 2 СП 20.13330.2016. Нормативное значение ветрового давления согласно таблице 11.1 СП 20.13330.2016 составляет 0,30 кПа.

Территория объекта по толщине стенки гололеда относится к I географическому району по карте 3 СП 20.13330.2016. Толщина стенки гололеда согласно таблице 12.1 СП 20.13330.2016 составляет не менее 3 мм.

2.2 Геоморфология

Рассматриваемый участок проектируемого строительства находится на правом берегу р. Рыбная, в пределах ее надпойменной террасы. Природный рельеф территории изменен при строительном освоении территории.

Гидросеть района работ представлена рекой Рыбная протекающей в примерно 80 м северо-восточнее площадки изысканий и рекой Ангара, протекающей примерно в 660 м южнее площадки работ.

Взам. инв. №		СП 20.13330.2016 составляет не менее 3 мм.					
Подп. и дата		2.2 Геоморфология					
		Рассматриваемый участок проектируемого строительства находится на правом берегу р. Рыбная, в пределах ее надпойменной террасы. Природный рельеф территории изменен при строительном освоении территории.					
		Гидросеть района работ представлена рекой Рыбная протекающей в примерно 80 м северо-восточнее площадки изысканий и рекой Ангара, протекающей примерно в 660 м южнее площадки работ.					
Инв. № подл.						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИГФИ-Т	Лист
							6
		Изм.	Копуч.	Лист	№ док.		Подп.

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2.3 Геологическое строение

Для оценки геологических условий площадки изысканий были использованы материалы ранее выполненных изысканий в 2020 году ООО «СибГеоПроект» на объекте: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта «Рыбное» на р. Ангара» отчет шифр: 17-06-20-ИГИ.

Изыскания были выполнены в аналогичных инженерно-геологических условиях вблизи участка исследований.

Предполагаемый разрез площадки до глубины 18,0 м приводится по данным скважин № с-12 (шифр: 17-06-20-ИГИ).

В разрезе грунтового основания вскрыты техногенные, аллювиальные а также элювиальные отложения четвертичного возраста.

С поверхности площадки до глубины 1,4 м имеют распространения техногенные (насыпные) грунты, представленные галечниковым грунтом с супесчаным твердым заполнителем в среднем 27,7 % (обломки состоят из гальки, гравия и строительного мусора).

Аллювиальные отложения вскрыты ниже по разрезу и до глубины 8,2 м представлены глинистыми, песчаными и крупнообломочными грунтами.

Глинистые грунты представлены супесями пластичной консистенции. Грунты залегают до глубины 3,0 м, мощность супесчаной толщи составляет 1,6 м.

Песчаные грунты представлены песками мелкими, средней плотности. Грунт маловлажный вскрыт в интервале глубин от 3,0 до 7,6 м, мощность песчаной толщи составляет 4,6 м.

Крупнообломочные отложения залегают ниже вышеперечисленных грунтов и представлены галечниковым грунтом с песчаным заполнителем в среднем – 22,4 %. Грунт насыщенный водой вскрыт в интервале глубин от 7,6 до 8,2 м, мощность крупнообломочной толщи составляет 0,6 м.

Элювиальные отложения вскрыты в основании разреза на глубине 8,2 м (абс. отм. 99,85 м) и представлены суглинками твердой консистенции. Грунт на полную мощность не пройден, вскрытая мощность составляет 8,2 м

Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средняя), принята на основании СП 47.13330.2016, приложение Г.

2.4 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются развитием водоносного горизонта подземных вод природно-техногенного происхождения,

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

крупнообломочной толщи составляет 0,6 м.

Элювиальные отложения вскрыты в основании разреза на глубине 8,2 м (абс. отм. 99,85 м) и представлены суглинками твердой консистенции. Грунт на полную мощность не пройден, вскрытая мощность составляет 8,2 м

Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средняя), принята на основании СП 47.13330.2016, приложение Г.

2.4 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются развитием водоносного горизонта подземных вод природно-техногенного происхождения,

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИГФИ-Т

Лист 7

приуроченного к аллювиальным отложениям. Уровень подземных вод в период изысканий (2020 г) вскрыт на глубине 7,6 м (абс. отм. 100,45 м). Водовмещающими грунтами служат галечниковые грунты с песчаным заполнителем. Подземные воды порово-пластового типа, безнапорные.

2.5 Специфические грунты

В пределах рассматриваемой территории распространены техногенные отложения и элювиальные грунты.

Техногенные отложения неоднородного состава и сложения. Отложения представлены галечниковым грунтом с супесчаным твердым заполнителем в среднем 27,7 % (обломки состоят из гальки, гравия и строительного мусора). Грунты характеризуются неравномерной сжимаемостью, способностью самоуплотнения, возможностью существенно изменять свои прочностные и деформационные свойства при замачивании.

Элювиальные грунты представлены суглинком твердой консистенции (продукт выветривания коренных пород), мощностью 8,2 м.

Особые свойства элювия заключаются в значительной неоднородности прочностных и деформационных свойств по глубине и в плане, склонности к резкому снижению прочности во время пребывания в открытом котловане и в возможности перехода в плавунное состояние.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИГФИ-Т			8

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1 Геологическое строение

Инженерно-геологический разрез участка изысканий с поверхности до глубины 6,0 м представлен техногенными и аллювиальными отложениями четвертичного возраста.

Выделение инженерно-геологических элементов производилось в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 [11] на основе качественной оценки характера пространственной изменчивости частных значений характеристик в плане и по глубине инженерно-геологического элемента. Учитывается возраст, генезис, геолого-литологические особенности, состав, состояние и номенклатурный вид грунтов, в соответствии с классификацией ГОСТ 25100-2020 [10].

С поверхности участка изысканий местами имеет распространение почвенно-растительный слой, мощностью 0,2 м

В разрезе грунтового основания участка выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

Техногенные отложения (tQ_{IV}):

- ИГЭ-1 – насыпной грунт слежавшийся, представлен в пределах площадки изысканий суглинком мягкопластичным, супесью пластичной, галькой, гравием и песком, вскрыт под почвенно-растительным слоем и с поверхности, скважиной № 22302 ниже асфальта (0,3 м), залегает в интервале глубин от 0,0-0,3 до 0,2-3,2 м, мощностью 0,2-3,0 м.

Аллювиальные отложения (aQ):

- ИГЭ-3 – суглинок мягкопластичный и тугопластичный непросадочный, серого цвета, с прослоями песка, грунт имеет практически повсеместное распространение, вскрыт в интервале глубин от 1,5-5,7 до 6,0 м, мощностью 0,3-4,5 м;

- ИГЭ-4 – супесь пластичная и твердая непросадочная, серовато-коричневого цвета, грунт имеет практически повсеместное распространение, вскрыт в верхней части грунтового основания, залегает в интервале глубин от 0,2-2,5 до 2,1-5,7 м, мощностью 1,2-3,2 м;

- ИГЭ-4а – супесь текучая непросадочная, серовато-коричневого цвета, грунт имеет практически повсеместное распространение, вскрыт в средней и нижней частях грунтового основания, залегает в интервале глубин от 2,1-3,5 до 3,6-6,0 м, мощностью 1,5-3,3 м.

Условия залегания литолого-генетических типов, видов и разновидностей грунтов и их описание представлены инженерно-геологическими разрезами I-I – II-II и геолого-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

литологическими колонками по скважинам №№ 22301-22307, (ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГИ-Г.2 и ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГИ-Г.3).

Нормативные и расчетные значения показателей основных физико-механических свойств, выше названных грунтов, используемые при расчете несущей способности основания, приведены в таблице 2 текста.

4.2 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются развитием водоносного горизонта подземных вод природно-техногенного происхождения, приуроченного к аллювиальным отложениям. Уровень подземных вод в период изысканий вскрыт на глубине 2,1-3,5 м (абсолютная отметка 115,07-117,09 м). Воды порово-пластового типа, безнапорные. Водовмещающими грунтами служат супеси текущие (ИГЭ-4а). Мощность водоносного горизонта составляет 1,5-3,3 м. Питание водоносного горизонта на современном этапе в основном осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, выпадающих на площади распространения водоносного горизонта и вод техногенного генезиса, в случае утечек из водонесущих коммуникаций, проложенных вблизи участка изысканий.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										10
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.03-ИГФИ-Т				

Таблица 2 – Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов

Наименование показателей	ИГЭ-1 Насыпной грунт	ИГЭ-3 Суглинок мягкопластичны и тугопластичный непросадочный	ИГЭ-4 Супесь пластичная и твердая непросадочная	ИГЭ-4а Супесь текучая непросадочная
Природная влажность (W), д.е.	0,248	0,260	0,180	0,264
Степень влажности (S), д.е.	0,82	0,91	0,74	1,00
Плотность частиц грунта, (ρ_s), г/см ³	2,71	2,71	2,70	2,70
Плотность грунта (ρ), г/см ³ нормат. расч. 0.85 расч. 0.95	1,83 1,79 1,73	1,93 1,92 1,91	1,92 1,90 1,88	1,99 1,98 1,97
Плотность сухого грунта (ρ_d), г/см ³	1,45	1,53	1,63	1,58
Пористость (n), %	46,51	43,41	39,64	41,61
Коэффициент пористости (e), д.е.	0,87	0,77	0,66	0,71
Влажность на гр. текучести (W_L), д.е.	0,319	0,305	0,224	0,228
Влажность на гр. раскатывания (W_p), д.е.	0,217	0,213	0,173	0,170
Число пластичности (I_p), д.е.	0,102	0,092	0,051	0,058
Показатель текучести (I_L), д.е.	0,47	0,51	0,13	1,65
Влажность соответствующая полному водонасыщению (W_{sat}), д.е.	0,322	0,284	0,244	-
Показатель текучести при влажности соответствующей полному водонасыщению (I_{Lsat}), д.е.	1,10	0,79	1,41	-
Плотность грунта при влажности соответствующей полному водонасыщению (ρ_{sat}), г/см ³	1,91	1,97	2,03	-
Относительная просадочность, д.е. при нагрузках (ϵ_s), МПа (кгс/см ²): 0.1 (1.0) 0.2 (2.0) 0.3 (3.0)	0,004 0,005 0,008	0,002 0,004 0,006	0,004 0,006 0,007	
Модуль деформации грунта природного сложения и состояния E _{oed} (в инт. 0,1-0,2 МПа), МПа	4,0	4,6	6,4	
Модуль деформации грунта природного сложения в состоянии водонасыщения E _{oed} (в инт. 0,1-0,2 МПа.), МПа	2,8	4,3	5,6	
Модуль общей деформации грунта природного сложения и состояния E, МПа	9,5*	11,0*	16,0*	14,0**
Модуль общей деформации грунта природного сложения в состоянии водонасыщения, E, МПа	6,6	10,3	14,0	-
Угол внутреннего трения грунта природного сложения и состояния КД (ϕ), град. расч. 0.85 расч. 0.95	23,0 23,0 20,0	18,3 17,9 17,4	22,4 21,3 21,0	17,6** 17,1 16,5
Удельное сцепление грунта природного сложения и состояния КД (c), МПа; нормат. расч. 0.85 расч. 0.95	0,030 0,030 0,020	0,026 0,024 0,021	0,026 0,024 0,021	0,017** 0,017 0,016
Угол внутреннего трения грунта природного сложения в состоянии водонасыщения КД (ϕ), град. расч. 0.85 расч. 0.95	16,2 15,8 15,1	17,2 16,9 16,6	17,6 17,1 16,5	- - -
Удельное сцепление грунта природного сложения в состоянии водонасыщения КД (c), МПа (кгс/см ²); расч. 0.85 расч. 0.95	0,018 0,017 0,016	0,019 0,018 0,017	0,017 0,017 0,016	- - -

*) Значения показателей приняты по таблицам приложения А СП 22.13330.2016; Модуль общей деформации грунта природного сложения в состоянии водонасыщения принят с учетом понижающего коэффициента, определяемого из соотношения значения компрессионного модуля в состоянии водонасыщения к компрессионному модулю деформации в состоянии природной влажности.

**) Значения показателей приведены по ИГЭ-4 по определениям в состоянии полного водонасыщения.

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Оценка приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмических жесткостей проводится на основе измерения скорости распространения сейсмических Р и S волн и средних значений плотности в верхней толще изучаемого эталонного грунта. Скорости распространения сейсмических волн определялись методом КМПВ по стандартной методике с регистрацией Р и S волн.

Расчетные методы. Математическое моделирование реакций геологической среды на сейсмические воздействия от вероятных сильных землетрясений, соответствующих заданному периоду повторяемости. Для расчета локального изменения параметров движения грунта от прогнозного землетрясения в пределах исследуемой площадки используются трехкомпонентные акселерограммы землетрясений аналогов, масштабированные относительно свободной поверхности однородного грунта II категории по СНиП 14.13330.2018., залегающих на упругом полупространстве, либо синтезированные акселерограммы.

При моделировании реакция реального грунта, акселерограмма пересчитывает на верхнюю границу упругого полупространства.

Количество моделей при теоретических расчетах соответствует выделенных по инженерно-геологическим данным участков.

Полевые работы выполнялись одной бригадой в составе двух человек, в сентябре, укомплектованной необходимым оборудованием. Работы выполнялись в соответствии с требованиями обязательных и рекомендуемых нормативных документов Российской Федерации в строительстве:

РСН 60-86 Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ.

РСН 65-87 Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ.

РСН 66-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка.

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах.

5.1 Нормативная сейсмичность района площадки и ее исходная сейсмичность

Нормативная сейсмичность района площадки

На территории Российской Федерации нормативным документом, позволяющим оценивать степень сейсмической опасности для средних грунтовых условий, является комплект карт ОСР-2015 (А, В, С). Карты ОСР-2015-А, ОСР-2015-В и ОСР-2015-С отражают 10%-, 5%- и 1%-ную вероятность возможного превышения (или 90%-, 95%- и 99%-ную вероятность не превышения) в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий, указанных на картах цифрами в баллах шкалы MSK-64, и соответствуют

Взам.инв. №	СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах.							
	5.1 Нормативная сейсмичность района площадки и ее исходная сейсмичность							
	<i>Нормативная сейсмичность района площадки</i>							
	На территории Российской Федерации нормативным документом, позволяющим оценивать степень сейсмической опасности для средних грунтовых условий, является комплект карт ОСР-2015 (А, В, С). Карты ОСР-2015-А, ОСР-2015-В и ОСР-2015-С отражают 10%-, 5%- и 1%-ную вероятность возможного превышения (или 90%-, 95%- и 99%-ную вероятность не превышения) в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий, указанных на картах цифрами в баллах шкалы MSK-64, и соответствуют							
Подп. и дата							ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т	Лист
	Изм.	Коп.уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата		
Инв. №							13	

Таблица 5.1.1 – Сведения об известных землетрясениях с магнитудой $M \geq 3,5$, вычисленная интенсивность сотрясений от которых на площадке составила 3 балла и выше.

№	Дата	Время	° с.ш.	° в.д.	Магнитуда	Удаление от площадки., км	Интенсивность сотрясений в районе площадки, баллов MSK-64
1	27.06.1742	~5:30	104	51.5	7.7	951	4.1
2	09.12.1761	~17:20	91.8	47.5	8.3	1204	4.7
3	24.10.1769	~13:00	105.5	51.5	7.3	1013	3.4
4	~1800	—	100	52.8	6.9	685	3.4
5	08.03.1812	—	83	43.7	7.5	1802	2.9
6	07.03.1829	~22:00	101.7	51.7	7	847	3.3
7	18.08.1839	~1:00	102	51.5	7.1	877	3.3
8	11.06.1858	~6:15	93	56	4.7	264	1.6
9	12.01.1862	~7:19	106.7	52.3	7.5	1001	3.7
10	15.03.1885	~17:40	93.1	52.8	6.2	607	2.6
11	11.07.1889	~22:14	78.7	43.2	8.3	2001	3.9
12	28.04.1902	~13:25	90.5	53.8	6	553	2.4
13	22.08.1902	~3:01	76.2	39.8	7.8	2433	2.8
14	28.12.1902	1:43:19	91.3	50.7	6.6	861	2.6
15	01.02.1903	~9:34	104.4	43.4	7.5	1776	2.9
16	15.03.1905	~17:55	92.6	52.7	6.1	624	2.4
17	09.07.1905	9:40:56	97.3	49.5	7.6	980	3.9
18	09.07.1905	11:21:21	97.3	49.5	6.8	980	2.7
19	11.07.1905	8:38:00	97.3	49.5	7	980	3
20	23.07.1905	2:47:00	96.2	49.3	8.2	993	4.8
21	22.12.1906	18:21:00	85	43.5	7.5	1765	2.9
22	03.01.1911	23:25:58	76.9	42.9	8.2	2101	3.7
23	04.08.1914	22:41:36	91.5	43.5	7.5	1648	3
24	03.02.1923	16:01:46	161	53	8.5	4035	3.1
25	10.08.1931	21:18:43	89.9	46.8	8	1306	4.1
26	18.08.1931	14:21:04	90	47.2	7.3	1261	3.1
27	04.04.1950	18:44:14	101	51.8	7	815	3.3
28	04.11.1952	16:58:22	161	52.3	8.5	4080	3.1
29	27.06.1957	0:09:30	116.4	56.2	7.6	1320	3.5
30	04.12.1957	3:39:48	99.4	45.1	8.1	1490	4
31	05.01.1967	0:14:41	102.9	48.2	7.8	1235	3.9
32	15.05.1970	17:13:11	91.23	50.17	7	919	3.1
33	27.10.2000	0:08:50	95.07	54.82	5.6	375	2.4
34	27.09.2003	11:33:26	87.74	50.01	7.3	1015	3.4
35	01.10.2003	1:03:25	87.7	50.13	6.9	1004	2.8

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

Лист

16

№	Дата	Время	° с.ш.	° в.д.	Магнитуда	Удаление от площадки., км	Интенсивность сотрясений в районе площадки, баллов MSK-64
36	27.12.2011	15:21:55	95.82	51.74	6.3	720	2.4
37	26.02.2012	6:17:16	95.99	51.88	6.4	706	2.6

Сильнейшие сотрясения на площадке с интенсивностью около 4.8 баллов по шкале MSK-64 связаны с Болнайским землетрясением, произошедшим 23.07.1905 г. в Монголии на удалении около 1010 км от площадки и имевшего магнитуду 8.2 (см. таблицу 5.1.1).

Анализ расчетных интенсивностей сотрясений на площадке от землетрясений, произошедших после составления комплекта карт ОСР-2015 (см. таблицу 5.1.1) показывает, что их уровень не превышает 5 баллов по шкале MSK-64. Данный факт говорит о достоверности оценок сейсмичности, установленных для района площадки в результате проведения работ по составлению комплекта карт ОСР-2015.

Исходная сейсмичность площадки

Комплект карт ОСР-2015 позволяет оценивать степень сейсмической опасности на трех уровнях и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов различной ответственности: Карта А ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в позициях 3 и 4 таблицы 4.2 СП 14.13330.2018; Карта В ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в позиции 2 таблицы 4.2 СП 14.13330.2018; Карта С ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в позиции 1 таблицы 4.2 СП 14.13330.2018.

Соответственно для рассматриваемой площадки следует использовать карту карта А ОСР-2015. В Задании Заказчиком прописана карта А ОСР-2015.

Таким образом, для рассматриваемой территории исходную (фоновую) интенсивность сейсмических воздействий в районе площадки следует принять равной 6 баллам по шкале MSK 64. На таком же уровне следует принять и исходную сейсмичность самой площадки.

5.2 Уточнение сейсмичности

Параметры зон возникновения очагов землетрясений, расположенных вблизи площадки

В ходе составления Комплекта карт общего сейсмического районирования ОСР-2015 Северная Евразия была разделена на крупные и генетически

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Таким образом, для рассматриваемой территории исходную (фоновую) интенсивность сейсмических воздействий в районе площадки следует принять равной 6 баллам по шкале MSK 64. На таком же уровне следует принять и исходную сейсмичность самой площадки. 5.2 Уточнение сейсмичности <i>Параметры зон возникновения очагов землетрясений, расположенных вблизи площадки</i> В ходе составления Комплекта карт общего сейсмического районирования ОСР-2015 Северная Евразия была разделена на крупные и генетически							
									ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т	Лист 17
			Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата		

единообразные в тектоническом, геодинамическом и сейсмическом отношении регионы Ri, а затем в соответствии с разработанной линеаментно-доменно-фокальной (ЛДФ) моделью в каждом из них выделялись основные структурные элементы (зоны возникновения очагов землетрясений) трех типов – линеаменты (L), отражающие концентрированную (структурированную) сейсмичность; домены (D), характеризующие рассеянную, сейсмичность; потенциальные очаги (F) землетрясений, выявляющие наиболее опасные участки и, как правило, приуроченные к линеаментным структурам. Район расположения площадки попал в регион 3.1 - й - Алтай-Саяно-Байкальский.

Зоны возникновения очагов землетрясений (ВОЗ) (рисунок 5.2.1), классифицировались по магнитуде М с шагом 0,5 единицы магнитуды. Верхний порог магнитуды (Mmax) определялся реальной сейсмогеодинамической обстановкой. Величина Mmax оценивалась всеми доступными и разумными способами: по археологическим и историческим памятникам, по размеру древних сейсмодислокаций, ширине зон динамического влияния главных сейсмогенных структур, протяженности и сегментации сейсмоактивных разломов, по размеру взаимодействующих геоблоков, по конфигурации графиков повторяемости землетрясений, по экстремальным значениям графика накопления тектонических деформаций, по потенциальным очагам землетрясений максимальной магнитуды и т.п. При этом в ОСР-2015 у доменов минимальная магнитуда Mmin = 3,5-4,0, а максимальная магнитуда Mmax = 4,0-5,5; у линеаментов Mmin = 6,0, Mmax = 6-8; у очагов Mmin = 6,0. В Алтай-Саяно-Байкальском регионе очагов не выделено. Таким образом, существует иерархия сейсмичности: слабая сейсмичность описывается доменами, более сильная – линеаментами и сильная очаговая – очагами. После выделения зон ВОЗ удельная плотность общего потока VRM сейсмических событий разных магнитуд М в регионе, равная их среднегодовому числу, распределялась между всеми зонами региона. Поток доменов определялся из реальных характеристик покрываемых ими областей (сейсмические каталоги, сейсмодислокации и т.п.). Вся сейсмичность с М > 6,0 распределялась на линеаментах пропорционально их длине, т.е. активность 1 км любого линеамента в данном регионе одинакова, однако сильная сейсмичность на них «обрывается» согласно их Mmax. Для каждой зоны ВОЗ также оценивались параметры возможных в ней землетрясений: возможные глубины, азимуты, углы наклона и т.д., а также возможные разбросы в их значениях.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т				18




Рисунок 5.2.1 – Карта зон возникновения очагов землетрясений по ОСР-2015, а также землетрясения специализированного каталога (у наиболее сильных землетрясений красным шрифтом указаны года возникновения); площадка показана зеленым кругом.

Величина сейсмичности района площадки определяется параметрами зон ВОЗ (см. рисунок 5.2.1), взаимным расположением исследуемых участков относительно активных сейсмогенных структур региона (линеаментов и доменов). Параметры зон ВОЗ, ближайших к рассматриваемой площадке, полученные из базы данных карт ОСР-2015, приведены в таблицах 5.2.1 и 5.2.2.

Таблица 5.2.1 – Параметры домена из базы данных ОСР-2015, в котором расположена площадка.

Номер домена на карте зон ВОЗ	Площадь домена в кв. км	Координаты вершин домена-многоугольника в градусах		Повторяемость землетрясений		Глубина кровли и подошвы слоя для верхней кромки очага-площадки	
		широт а	долгота	Магнитуд а $M_{ЛН}$	Количество N в год	H_k , км	H_p , км
D0317	56593	59,19	100,04	5,0	0,0093965	5,0	10,0
		59,45	104,18	4,5	0,0210361	5,0	10,0
		58,68	103,78	4,0	0,0470939	5,0	10,0
		58,13	99,41	—	—	—	—
		57,70	93,50	—	—	—	—
		57,82	93,38	—	—	—	—
		58,36	92,85	—	—	—	—
		58,65	95,24	—	—	—	—
		58,73	97,65	—	—	—	—
		59,19	100,04	—	—	—	—

Для нахождения характеристик сейсмических воздействий на площадке необходимо определить параметры землетрясений, задающих сейсмичность на ней. Для этого необходимо рассмотреть параметры зон ВОЗ, окружающих площадку, с учетом спадания интенсивности колебаний по мере удаления от относящихся к ним гипоцентров землетрясений.

О спадании балльности сейсмических сотрясений от землетрясений заданной магнитуды и с расстоянием при удалении объектов от эпицентральных областей можно судить по известному уравнению Н.В. Шебалина, а также по реальным оценкам недавних землетрясений и выявленных макросейсмических закономерностей. Расчет проводился по уравнению вида:

$$I = 1,5 MLH - 3,5 \lg R + 3,0$$

где I – интенсивность сотрясений в баллах от землетрясения с магнитудой (MLH) и удалением от его гипоцентра на расстояние R (в км). Коэффициенты в данном уравнении, многократно проверенные на практике, дополнительно были подтверждены на основе сопоставления расчетной и реальной интенсивностей в г. Красноярске за последние 18 лет.

Был проведен анализ параметров зон ВОЗ с различными $M_{\max}$, ближайших к площадке, в соответствии с уравнением Н.В. Шебалина. Он показал, что сильные сотрясения с интенсивностью 6 баллов по шкале MSK-64 (согласно карте ОСР-2015-В) и выше на площадках могут вызвать только местные мелкофокусные землетрясения (см. таблицу 5.2.3). Было также установлено, что землетрясения приуроченные к линеаментам не способны вызвать сотрясения на площадке интенсивностью 6 баллов (см. таблицу 5.2.3).

Таблица 5.2.3 – Максимальная интенсивность сейсмических воздействий от землетрясений, приуроченных к ближайшим к площадке зонам ВОЗ из базы данных ОСР-2015 с различными $M_{\max}$.

Зона ВОЗ, соответствующая землетрясению	D0317	L0619	L0593	L0594	L0597	L0576	L0603	L0663
Максимальная магнитуда зоны ВОЗ	5,0	6,0	6,5	6,5	7	7,5	7,5	8,0
Минимальное расстояние от зоны ВОЗ до площадки, км	5	338	527	527	672	669	666	719
Максимальная расчетная интенсивность на площадке от зоны ВОЗ,	8,1	3,1	3,2	3,2	3,6	4,4	4,4	5

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	соответствующая землетрясению						D0317	L0619	L0593	L0594	L0597	L0576	L0603	L0663	
			Максимальная магнитуда зоны ВОЗ						5,0	6,0	6,5	6.5	7	7,5	7.5	8,0	
			Минимальное расстояние от зоны ВОЗ до площадки, км						5	338	527	527	672	669	666	719	
			Максимальная расчетная интенсивность на площадке от зоны ВОЗ,						8,1	3,1	3,2	3.2	3.6	4,4	4.4	5	
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т																	Лист
																	21
Изм.	Коп.уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата												

грунтовых условий площадки размещения проектируемых сооружений. При их выполнении применялась компьютеризованная цифровая 24-канальная специализированная сейсморазведочная система «ЭЛЛИСС-3» (рисунок 5.3.1). Сертификат соответствия в приложении Г.



Рисунок 5.3.1. сейсморазведочная система «ЭЛЛИСС-3»

Частотный диапазон регистрируемых сейсмических сигналов от 5 до 500 Гц. Для возбуждения сейсмических волн использовалось ударное устройство (кувалда) весом 8 кг. Продольные волны Р возбуждаются вертикально, а поперечные S – горизонтально направленными ударами. Длина сейсмокося 46 метров (рисунок 5.3.1). С шагом между приемниками – 2 метра. Система наблюдений встречные годографы. Регистрация сейсмических колебаний осуществлялась вертикальными сейсмоприемниками DLX-10 и горизонтальными DLX-20. Было выполнено 1 сейсморазведочный профиль (сейсмозонд) с 4 пунктами ударов для Р волны и S волны. Всего было выполнено 8 ф.н. Схема расположения профиля представлена в графическом ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Г1. Координаты профиля а предложении Д.

Камеральная обработка сейсморазведочных данных

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										23
Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т				




Рисунок 5.3.2 – Визуализация сейсмограм СЗ-2. Р-Волны




Рисунок 5.3.3 – Визуализация сейсмограм СЗ-2. S-волны

В процессе геолого-геофизической интерпретации результатов обработки, полученные преломляющие границы отождествлялись с литологическими и физическими границами, а граничные скорости (V_r) - с пластовыми скоростями ($V_{пл}$).

Определение приращений сейсмичности по методу сейсмических жесткостей выполнено в соответствии с п. 3.4 РСН 65-87 [25] по формуле:

$$\Delta I = \Delta I_s + \Delta I_v + \Delta I_{рез}$$

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

Лист

25

где ΔI – суммарное приращение сейсмической интенсивности (в баллах) относительно исходной (фоновой) балльности; ΔI_c – приращение сейсмической интенсивности за счет различия сейсмической жесткости грунтов на изучаемом и эталонном участке; ΔI_b – приращение сейсмической интенсивности за счет ухудшения сейсмических свойств грунтов на изучаемом участке при обводнении (водонасыщении); $\Delta I_{рез}$ – приращение сейсмической интенсивности за счет возможного возникновения резонансных явлений при резком различии сейсмических жесткостей в покрывающей и подстилающей толще пород изучаемого разреза.

Приращение интенсивности ΔI_c рассчитывалось по формуле

$$\Delta I_c = 1,67 \lg (V(p,s)_{рз} / V(p,s)_i p_i),$$

где $V(p,s)$ и $V(p,s)_i$ – средневзвешенные значения скоростей распространения продольных и поперечных волн для расчетной толщи на изучаемом и эталонном участке, p_z и p_i – средневзвешенные значения плотностей на эталонном и изучаемом участке.

Мощность расчетной толщи грунта согласно РСН 60-86 принята равной 10 м от поверхности [24]. Средневзвешенная скорость для 10-метрового слоя рассчитывалась по формуле

$$V_{взв} = \frac{10}{\frac{h_1}{V_1} + \frac{h_2}{V_2} + \dots + \frac{h_n}{V_n}}$$

где $V_1, V_2, \dots, V_n$ – скорости распространения соответствующей волны в первом, втором и n-ом слое разреза, а $h_1, h_2, \dots, h_n$ – соответствующие мощности слоев. Аналогичным образом рассчитывались средневзвешенные значения плотностей:

$$p_{взв} = \frac{h_1 p_1 + h_2 p_2 + \dots + h_n p_n}{10}$$

Приращение за счет обводненности грунта ΔI_b рассчитывалось согласно п. 3.4.7 РСН 65-87 [25] по формуле

$$\Delta I_b = K \exp(-0,04 h_{в2}),$$

где K – коэффициент, зависящий от литологического состава грунтов (для твердых, полутвердых и тугопластичных суглинков и глин, крупнообломочных грунтов с содержанием песчано-глинистого заполнителя не менее 30% $K = 0,5$, для песчаных грунтов, пластичных и текучих супесей, мягкопластичных, текучепластичных и текучих суглинков и глин $K = 1$), $h_{в2}$ – расчетное положение уровня грунтовых вод.

В качестве эталонных (средних) грунтов согласно РСН 60-86 [24] были выбраны супесчано-суглинистые грунты с плотностью равной $\rho = 1,75 \text{ г/см}^3$, со скоростью распространения продольных волн $V_P = 600 \text{ м/с}$ и со скоростью распространения

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №
$\Delta l_b = K \exp(-0,04 h_b)$, где K – коэффициент, зависящий от литологического состава грунтов (для твердых, полутвердых и тугопластичных суглинков и глин, крупнообломочных грунтов с содержанием песчано-глинистого заполнителя не менее 30% $K = 0,5$, для песчаных грунтов, пластичных и текучих супесей, мягкопластичных, текучепластичных и текучих суглинков и глин $K = 1$), h_b – расчетное положение уровня грунтовых вод. В качестве эталонных (средних) грунтов согласно РСН 60-86 [24] были выбраны супесчано-суглинистые грунты с плотностью равной $\rho = 1,75 \text{ г/см}^3$, со скоростью распространения продольных волн $V_P = 600 \text{ м/с}$ и со скоростью распространения		
		Лист
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т		26
Изм.	Копуч.	Лист
Нодок.	Подп.	Дата

поперечных волн $V_S = 300$ м/с.

Выбранные эталонные грунты согласно СНиП II-7-81* и СП 14.13330.2018 относятся ко второй категории по сейсмическим свойствам. К таким грунтам условно относится значение исходной сейсмичности, определяемое по картам общего сейсмического районирования ОСР-2015.

Результаты инструментальные исследования

Полученные значения скоростей продольной и поперечной волн, а также результаты расчета приращений интенсивности по методу сейсмических жесткостей приведены в таблице 5.3.1.

Инструментальная оценка сейсмических свойств сейсмореализующего слоя явилась информационной базой для расчета приращений сейсмической интенсивности на площадках. Оценка приращений интенсивности выполнена по методу сейсмических жесткостей на основе измерения скоростей распространения сейсмических волн и значений плотностей в верхней толще изучаемого и эталонного грунта с учетом влияния обводненности разреза грунтов и возможных резонансных явлений.

По результатам инженерно-геологическим работ и сейсмических исследований разрез до глубины 10 м. площадки представляется двухслойным таблица 5.3.1.

В связи с отсутствием резких различий сейсмических жесткостей в различных слоях разреза приращения $\Delta I_{рез}$ равны нулю.

Уровень водоносного горизонта в местах расположения зондов на глубину исследования на момент проведения работ скважинами вскрыт на глубине 3.8 м. Соответственно $\Delta I_v = 0.56$ (для песчаных грунтов, пластичных и текучих супесей, мягкопластичных, текучепластичных и текучих суглинков и глин $K = 1$).

Для оценки приращения сейсмической интенсивности для водонасыщенных грунтов следует использовать только значения V_s (примечание 1 п.3.4.4 РСН 65-87).

Расчеты приращений сейсмической интенсивности в местах установки сейсмомониторов относительно эталонных грунтов для 10-метровой толщи приведены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 – Расчеты приращений сейсмической интенсивности относительно эталонных грунтов по продольным и поперечным волнам

№ СГМ	№ СЗ	ИГЭ	№ слоя	h_i , м	V_s , м/с	$\rho_{ср}$ г/см ³	$\Delta I_c S$	ΔI_v	ΔI
1	СЗ 1-1	ИГЭ 1, 4	1	2.7	210	1.85	0.12	0.75	0.87
		ИГЭ 4а,3	2	7.3	240	1.96			
1	СЗ 1-2	ИГЭ 1, 4	1	3	205	1.84	0.12	0.70	0.82
		ИГЭ 4а,3	2	7	245	1.95			

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	сейсмозондов относительно эталонных грунтов для 10-метровой толщи приведены в таблице 5.3.1.									
			<i>Таблица 5.3.1 – Расчеты приращений сейсмической интенсивности относительно эталонных грунтов по продольным и поперечным волнам</i>									
			№ СГМ	№ СЗ	ИГЭ	№ слоя	hi, м	Vs. м/с	ρср г/см3	ΔIc S	ΔJв	ΔI
			1	СЗ 1-1	ИГЭ 1, 4	1	2.7	210	1.85	0.12	0.75	0.87
					ИГЭ 4а,3	2	7.3	240	1.96			
			1	СЗ 1-2	ИГЭ 1, 4	1	3	205	1.84	0.12	0.70	0.82
					ИГЭ 4а,3	2	7	245	1.95			

В таблице 5.3.1 указаны h_i – мощность слоя грунтовой толщи, V_s – значения скоростей поперечных волн в каждом выделенном слое грунтовой толщи; $\rho_{ср}$ – средневзвешенная плотность грунта для выделенной толщи; $\Delta I_c S$ – значения приращений сейсмической интенсивности в месте установки сейсмозонда, вычисленное по скоростям поперечных волн, ΔI_b – приращение за счет обводненности грунта, ΔI – значение суммарного приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмической жесткости в месте установки сейсмозонда.

Анализ таблицы 5.3.1 показывает, что в местах размещения сейсмозондов, расположенных в зоне площадки изысканий, наблюдается приращение сейсмической интенсивности относительно эталонных грунтов. Приращение составляет 0.83–0.87 балла. В местах расположения сейсмозондов расчетная сейсмичность участков составило 7 баллов.

На основании проведенных работ расчетная сейсмичность площадки для 5% (карта В ОСР-2015) вероятности возможного превышения равна 7 баллам по шкале MSK-64. Выделенные участки с расчетной сейсмичностью выделены на карте сейсмического микрорайонирования ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Г1.

5.4 Математическое моделирование

Для расчета характеристик ожидаемых сейсмических воздействий на площадке от сильных землетрясений необходимо сначала получить акселерограмму соответствующую модальному землетрясению для периода повторяемости в 1000 лет, которое в данном случае имеет магнитуду $M = 4,7$ и эпицентральное расстояние $R = 16$ км. Дополнительно необходимо учесть, что для землетрясений рассматриваемого региона характерен взбросо-сдвиговый механизм [Жалковский, Кучай, Мучная, 1995]. Получаемая акселерограмма должна относиться к основанию верхней толщи известного инженерно-геологического разреза (будет рассмотрена толща мощностью 10 м согласно РСН 60-86). Далее акселерограмма будет пересчитана на верхнюю границу толщи грунтов площадки.

Максимальное ускорение акселерограммы модального землетрясения определялось согласно выражению:

$$a_{max} = 13,5 \exp(0,896 M) / R,$$

где R – гипоцентральное расстояние [Штейнберг и др., 1993]. Для выбранного модального землетрясения $a_{max} = 57 \text{ см/с}^2$.

Преобладающий период колебаний, связанный с максимальной амплитудой записи, T_{amax} рассчитывался по формуле:

$$\lg T_{amax} = 0,15 M + 0,25 \lg R - 1,9 + C \pm 0,20,$$

Инв. №	границу толщи грунтов площадки. Максимальное ускорение акселерограммы модального землетрясения определялось согласно выражению: $a_{max} = 13,5 \exp(0,896 M) / R,$ где R – гипоцентральное расстояние [Штейнберг и др., 1993]. Для выбранного модального землетрясения $a_{max} = 57 \text{ см/с}^2$. Преобладающий период колебаний, связанный с максимальной амплитудой записи, T_{amax} рассчитывался по формуле: $\lg T_{amax} = 0,15 M + 0,25 \lg R - 1,9 + C \pm 0,20,$					Лист	
	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т						28
	Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.		

где коэффициент С для взбросо-сдвигов принимает значение равное –0,05 [Аптикаев, Эртелева, 2002]. Соответственно Тамах = 0,11 с.

Еще одним важным параметром акселерограммы является ширина спектра реакции S, определяющая частотный состав сейсмических колебаний. Она находилась по формуле:

$S = 0,6 + CS1 + CS2 \pm 0,20,$

где коэффициент CS1 взбросо-сдвигов равен –0,05, а CS2 для грунтов II категории равен 0 [Аптикаев, Эртелева, 2002], соответственно получаем S = 0,55.

Основной параметр семейства огибающих сейсмических колебаний – ширина импульса d определялся согласно выражению:

$lg d = 0,15 M + 0,5 lg R - 1,3 + Cd1 + Cd2 \pm 0,30$

где Cd1 – константа, равная –0,12 для взбросо-сдвигов, а Cd2 – константа, равная 0 для грунтов II категории [Аптикаев, Эртелева, 2002]. Получаемое значение параметра d равно 0,77 с.

Параметр d применяется в широко используемом выражении для огибающей акселерограммы:

$$a(t) = a_{max} \frac{3td}{9t^2 - 9td + 4d^2},$$

полученном в [Аптикаев, Роджан, Фролова, 1979] на основе обработки акселерограмм землетрясений (в основном Запада США) с магнитудой 5,5 и выше, где t – текущее время.

Таким образом, на основании характеристик модального землетрясения были вычислены все параметры, определяющие вид акселерограммы в нижнем слое известного инженерно-геологического разреза.

Получение исходной акселерограммы для расчета характеристик сейсмических воздействий

На основании рассчитанных значений параметров, определяющих сейсмические воздействия, была синтезирована акселерограмма наиболее вероятного землетрясения на нижнем слое известного инженерно-геологического разреза.

Синтезированная акселерограмма была получена на основе записей из банка данных о сильных движениях PEER-NGA.

Первоначально отбирались землетрясения, имеющие схожие с модальным землетрясением значения по магнитуде. Было важным, чтобы у выбранной записи ширина спектра реакции S значительно не отличалась от значения, вычисленного для модального землетрясения, а также чтобы преобладающий период колебаний был

Инв. №	Подп. и дата	Взам.инв. №							Лист 29
			ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т						
			Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	

близок к рассчитанному значению T_{max} . Данным требованиям отвечает акселерограмма землетрясения Umbria Marche (aftershock 4) с магнитудой $M = 4,7$, произошедшего 04.10.1997 на глубине 9 км и имевшего координаты ($43,03^{\circ}$ с.ш., $12,89^{\circ}$ в.д.). Оно было зафиксировано сейсмостанцией Colfiorito-Casermette на расстоянии 10 км от эпицентра. Соответствующая акселерограмма по горизонтальной компоненте показана на рисунке 5.4.1. Данная акселерограмма имеет ширину спектра реакции $S = 0,56$ и преобладающий период колебаний $T_{max} = 0,11$ с, что хорошо соответствуют расчетным значениям этих параметров для модального землетрясения.

Корректировка огибающей акселерограммы проводилась путем ее растяжения по горизонтальной оси с целью корректировки периода колебаний, умножения текущих амплитуд на множители, пропорциональные отношению уровня желаемой огибающей к уровню исходной огибающей [Аптикаев, Эртелева, 2002]. После этого проводилась нормализация амплитуд к ожидаемому максимальному уровню a_{max} . Полученная акселерограмма представлена на рисунке 5.4.2 Она использовалась для дальнейших расчетов колебаний грунта на площадке.




Рисунок 5.4.1 – Горизонтальная компонента акселерограммы землетрясения Umbria Marche (aftershock 4); ускорение указано в единицах ускорения свободного падения g

Инв. №	Взам.инв. №					Лист
	Подп. и дата					
Рисунок 5.4.1 – Горизонтальная компонента акселерограммы землетрясения Umbria Marche (aftershock 4); ускорение указано в единицах ускорения свободного падения g						Лист
Изм. Коп.уч. Лист №док. Подп. Дата						30




Рисунок 5.4.2 – Синтезированная акселерограмма для нижней отметки толщи инженерно-геологического разреза; ускорение указано в единицах ускорения свободного падения g

Методика расчета характеристик прогнозируемых сейсмических воздействий

Определение количественных характеристик сейсмических воздействий проводилось на основе расчета акселерограмм сильных землетрясений (модальных) с нахождением реакции грунтовой толщи. Акселерограммы рассчитывались с применением программы NERA (разработка Калифорнийского университета) на основе ранее полученной исходной акселерограммы, соответствующей модальному землетрясению. Перед расчетом реакции грунтовой толщи площадки была проведена корректировка синтезированной акселерограммы модального землетрясения, чтобы обеспечить равенство амплитуды акселерограммы, полученной для эталонного грунта, рассчитанному значению a_{max} .

Полученные акселерограммы на дневной поверхности площадки определялись свойствами налегающей толщи и параметрами колебаний от модального землетрясения. Для задания характеристик налегающей грунтовой толщи, в которой распространяются упругие волны, использовались параметры грунтовых толщ, соответствующие выделенным зонам, представленные в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 – Сейсмогеологическая модель для грунтовой толщи

Тип грунтовой толщи (СГМ)/ № зоны	№ слоя	ИГЭ	h_i средняя по СГМ, м	V_s средняя по СГМ, м/с	ρ , г/см ³
1	1	ИГЭ 1, 4	2.9	208	1.84
	2	ИГЭ 4а,3	7.2	243	1.95

Инв. №	Подп. и дата	Взам.инв. №						Лист 31
			Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.	

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

hi- средняя мощность слоя по сейсмозонду, Vs средняя скорость и поперечной волны по сейсозондам.

На основании проведенных расчетов для всей площадки были получены акселерограммы для верхней границы грунта, соответствующие им Фурье-спектры, спектры ответа и графики коэффициентов динамичности.

Результаты расчета характеристик сейсмических воздействий для площадки

Рассчитанная акселерограмма для верхней границы грунта, соответствующий ей Фурье-спектр, спектр ответа и график коэффициентов динамичности приведены на рисунках 5.4.3 –5.4.6.




Рисунок 5.4.3 – Рассчитанная акселерограмма для верхней границы грунта; ускорение указано в единицах ускорения свободного падения g.




Рисунок 5.4.4 – Фурье спектр акселерограммы для верхней границы грунта




Рисунок 5.4.5 – Спектр ответа акселерограммы для верхней границы грунта в единицах ускорения свободного падения g




Рисунок 5.4.6 – Спектр коэффициентов динамичности акселерограммы для верхней границы грунта; зеленая кривая соответствует нормативному спектру коэффициентов динамичности для грунтов I и II категории по СНиП II-7-81*, а синяя – для грунтов III категории и IV категории.

Пиковые значения коэффициента динамичности отмечаются в диапазоне периодов 0,13–0,23 с, где они значительно превышают нормативные значения, указанные в СП 14.13330.2018. В указанном диапазоне периодов возможно возникновение резонансных явлений при колебаниях сооружений.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата

6. Прогноз изменений сейсмичности площадки с учетом изменений инженерно-геологических условий в период строительства и эксплуатации объекта

В соответствии с результатами проведенных инженерно-геологических изысканий уровень подземных вод в период изысканий (сентябрь 2022 г) вскрыт на глубине 2,1-3,5 м (абсолютная отметка 115,07-117,09 м). Воды порово-пластового типа, безнапорные. Водовмещающими грунтами служат супеси. Мощность водоносного горизонта составляет 1,5-3,3 м. Питание водоносного горизонта на современном этапе в основном осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, выпадающих на площади распространения водоносного горизонта и вод техногенного генезиса.

При расчетном положении уровня грунтовых вод на площадке равным 0 м соответственно $\Delta I_v = 1$ балла (для песчаных грунтов, пластичных и текучих супесей, мягкопластичных, текучепластичных и текучих суглинков и глин $K = 1$). Приращение составляет 1.09 балла.

В период строительства и эксплуатации зданий не исключено формирование техногенного водоносного горизонта локального распространения за счет инфильтрации атмосферных осадков и техногенных вод. в случае утечек из водонесущих коммуникаций. что может привести к изменению физико-механических свойств грунтов в верхней части разреза.

Других изменений. способных привести к существенным изменениям сейсмических свойств грунтов в период строительства и эксплуатации объектов не прогнозируется.

Прогнозная расчетная сейсмичность площадки для 5% (карта В ОСР-2015) вероятности возможного превышения равна 7 баллам по шкале MSK-64.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 34
			Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам сейсмического микрорайонирования приращение сейсмической интенсивности относительно эталонных грунтов составило 0.83–0.87 балла. Расчетная сейсмичность площадки для 5% (карта В ОСР-2015) вероятности возможного превышения равна 7 баллам по шкале MSK-64. Выделенные участки с расчетной сейсмичностью выделены на карте сейсмического микрорайонирования ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Г1.

Пиковые значения коэффициента динамичности отмечаются в диапазоне периодов 0,13–0,23, где они значительно превышают нормативные значения, указанные в СП 14.13330.2018. В указанном диапазоне периодов возможно возникновение резонансных явлений при колебаниях сооружений.

При полном водонасыщении грунтов (повышения уровня грунтовых вод) прогнозная расчетная сейсмичность площадки для 5% (карта В ОСР-2015) вероятности возможного превышения составит 7 баллам по шкале MSK-64.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										35
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т				

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №					ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т	Лист
								36
			Изм.	Копуч.	Лист	№ док.		Подп.

Приложение А

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор
ООО «КИЦ»

 Е.А. Prozorovskiy
2022 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора-
главный инженер
АО «КрасЭКо»

 А.И. Карловский
2022 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО «ИнГеоСервис»

 И. В. Самойленко
2022 г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение сейсмического микрорайонирования по объекту:

«Строительство участков тепловых сетей от ТК-27 до ТК-1 для замещения котельной №5, строительство участка тепловых сетей от ТК-12 до котельной №11 для замещения котельной №1; реконструкция участка тепловых сетей от ТК-7 до ТК-12 для замещения котельной №11 на территории: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, зд. 126 «д», котельная №5 лит. В, В1, ул. Советская, зд. 100 б, лит. В»

№ п/п	Основные требования	Содержание требований
1	2	3
1	Наименование объекта	Строительство участков тепловых сетей от ТК-27 до ТК-1 для замещения котельной №5, строительство участка тепловых сетей от ТК-12 до котельной №11 для замещения котельной №1; реконструкция участка тепловых сетей от ТК-7 до ТК-12 для замещения котельной №11 на территории: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, зд. 126 «д», котельная №5 лит. В, В1, ул. Советская, зд. 100 б, лит. В
2	Основание для выполнения работ	Договор подряда
3	Вид строительства	Новое строительство
4	Вид разрабатываемой документации	Проектная документация
5	Заказчик	АО «КрасЭКо»
6	Проектная организация	ООО «КИЦ»
7	Исполнитель	ООО «ИнГеоСервис»
8	Цели и задачи инженерных изысканий	Основные задачи: обеспечение проектных решений Заказчика всеми необходимыми материалами микросейсмических исследований для разработки

1

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. №

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

Лист

37

		проектной документации. Основные цели: - получение полного объема исходных данных для разработки проектной документации; - результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды; - сопровождение результатов изыскательских работ в экспертном учреждении для получения положительного заключения.
9	Место расположения объекта	Проектируемый участок – Красноярский край, пгт. Мотыгино, ул. Советская
10	Особые условия строительства	Исходную сейсмичность принять по карте В, ОСР 2015 – 6 баллов
11	Идентификационные сведения об объекте	Строительство тепловых сетей общей протяженностью 713 м (Т1, Т2 - Ø159, Т1, Т2-Ø133), реконструкция тепловых сетей Т1, Т2-Ø133 протяженностью 41 м
12	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	В соответствии с требованиями действующих нормативных актов
13	Требования к составлению прогноза изменения природных условий	Не требуется
14	Требования о подготовке рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты	Не требуется
15	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	В соответствии с требованиями действующих нормативных актов
16	Состав работ на микросейсмические исследования	В составе исследований провести микросейсмическое районирование с целью уточнения исходной сейсмичности на основе инженерно-геологических условий площадки необходимых для разработки проектной документации согласно требованиям нормативной документации. В составе сейсмического микрорайонирования выполнить уточнение сейсмической активности площадки размещения объектов. Сейсмическое микрорайонирование должно быть выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов: - СП 14.13330.2018 – Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция;

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

		- СП 47.13330.2016 – Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ; - РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ; - РСН 66-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка; - СП 11-105-97 часть 1,6 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований. При завершении работ предоставить результаты: - результаты УИС; - инструментальных работ, в том числе годографы поперечных и продольных сейсмических волн, сейсмологические модели среды; - результаты определения приращения сейсмической балльности методом сейсмической жесткости; - результаты математического моделирования реакции геологической среды на сильные землетрясения; - карта фактического материала с указанием точек наблюдения и геофизических профилей.
17	Сроки выполнения	В соответствии с договором подряда
18	Исходно-разрешительная документация	1. Заказчик, при необходимости, обеспечивает допуск Исполнителя на объект выполнения инженерных изысканий. 2. Заказчик передает (по дополнительному запросу) Исполнителю архивные материалы и техническую документацию (при ее наличии), а также иную необходимую документацию. 3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Исполнитель обязан представить перечень необходимых исходных данных, необходимых для выполнения обязательств по Договору. 4. Заказчик по запросу Исполнителя и при наличии может предоставить материалы разрабатываемых Заказчиком иных проектов, актуальных для целей выполнения работ (изысканий) в соответствии с требованиями настоящего Задания.
19	Требования к оформлению документации и порядок передачи Заказчику	Результатом изыскательских работ являются технический отчет, содержащий сведения о проведенном микросейсмическом районировании территории для стадии Проектная документация (в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы).

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

		Результаты работ передаются Заказчику: - на CD или DVD носителе (формат файлов DWG и PDF) в 1-ом экземпляре для подписания акта сдачи-приемки документации; после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ: - в переплетенном или сброшюрованном виде в количестве 5-ти экземпляров и на CD или DVD носителе (формат файлов DWG и PDF) в 1-ом экземпляре. Текстовые разделы отчетных материалов передаются в редакторе "Microsoft Word 2003", графические – в "AutoCAD 2010" Требования к передаче материалов на CD или DVD носителях: – диск должен быть защищен от записи; иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. – отчет в формате PDF, передающийся на цифровом носителе, должен быть представлен в виде единого документа и содержать оригинальные подписи исполнителей работ, печати организаций и быть полностью готовым к печати; форматы листов должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.301-68, не допускается как наличие белых полей или рамок, так и «обрезка» текстовых или графических частей; – состав и содержание диска должно точно соответствовать комплекту бумажной документации.
--	--	--

Главный инженер проекта

 Е. Л. Миронова

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Приложение 1. Ситуационный план.




5

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №



Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. №	Подп. и дата	Взам.инв. №





Главный инженер проекта

Е.Л. Миронова

Инв. №	Подп. и дата	Взам.инв. №

Приложение 2. План проектируемых зданий и сооружений







Главный инженер проекта

Условные обозначения:

- тепловая сеть (подземно бесканально);
- тепловая сеть (подземно в канале)

Наименование		Сведения
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
30.09.2020	-	-

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам **по договору подряда на выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (*нужное выделить*):

а) первый	х	до 25000000 руб.
б) второй	-	до 50000000 руб.
в) третий	-	до 300000000 руб.
г) четвертый	-	300000000 руб. и более

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам **по договору подряда на выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (*нужное выделить*):

а) первый	-	до 25000000 руб.
б) второй	-	до 50000000 руб.
в) третий	-	до 300000000 руб.
г) четвертый	-	300000000 руб. и более

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	-
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *	-

* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия

Генеральный директор
АС «Объединение ищущих»
«Альянс»

(Должность
уполномоченного лица)

М.П. _____



Воробьев С.О.
(инициалы, фамилия)

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №	

Приложение В Программа



Российская Федерация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИнГеоСервис

инженерные изыскания

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор

ООО «ИнГеоСервис»

Е.А. Прозоровский

«29» 09 2022 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «ИнГеоСервис»

И.В. Самойленко

2022 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального

директора-главный инженер

АО «КрасЭЖо»

А.И. Карловский

«29» 09 2022 г.

М.П.

ПРОГРАММА

на выполнение сейсмического микрорайонирования

НА ОБЪЕКТЕ:

«Строительство участков тепловых сетей от ТК-27 до ТК-1 для замещения котельной №5, строительство участка тепловых сетей от ТК-12 до котельной №11 для замещения котельной №1; реконструкция участка тепловых сетей от ТК-7 до ТК-12 для замещения котельной №11 на территории: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, зд. 126 «д», котельная №5 лит. В, В1, ул. Советская зд. 100 б, лит. В»

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П

Красноярск 2022

Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата					ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т	Лист
								49

Содержание

1. Введение 3

2. Общая характеристика участка 4

2.1 Климат 4

2.1.1 Температура воздуха 4

2.1.2 Осадки..... 5

2.1.3 Снежный покров 5

2.1.4 Влажность воздуха 5

2.1.5 Ветер 6

2.1.6 Нагрузки и воздействия 6

2.2 Геоморфология 6

2.3 Геологическое строение 6

2.4 Гидрогеологические условия..... 7

2.5 Специфические грунты 7

3. СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 9

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ..... 12

Приложение 1 Техническое задание на производство сейсмического микрорайонирования..... 13

Приложение 2 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 4 от 30.09.2022г 23

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-С			
Изм.	Котуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Рипенко				10.10.22		П	1	23
							ООО «ИнГеоСервис»		
Н.контр.	Самойленко				10.10.22				

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

1. Введение

Программа инженерно-геофизических работ составлена на основании технического задания, выданного главным инженером проекта Е.Л. Мироновой (Приложение 1).

Заказчик: АО «КрасЭКо».

Проектная организация: ООО «КИЦ».

Стадия проектирования: проектная документация.

Местоположение объекта: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, зд. 126 «д», котельная №5 лит. В, В1, ул. Советская зд. 100 б, лит. В.

Вид, назначение и техническая характеристика объекта приведены в техническом задании.

Вид строительства – новое.

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø159) от ТК26-1 до ТК-12 протяженностью 113 м. Прокладка подземная, бесканальная, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø159) от ТК26-1 до ТК-12 протяженностью 140 м. Прокладка подземная, в канале, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø133) от ТК12 до ТК-3 протяженностью 179 м. Прокладка подземная, бесканальная, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø133) от ТК12 до ТК-3 протяженностью 281 м. Прокладка подземная, в канале, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Реконструкция:

Сети теплоснабжения (Т1, Т2 ø133) от ТК12 до ТК-7 протяженностью 41 м. Прокладка подземная, в канале, глубина заложения 3,91 м (по дну дренажных колодцев).

Сейсмическое микрорайонирование выполнялось при наличии выписки из реестра членов СРО № 4 от 30.09.2022 г. (Приложение 2).

Цель изысканий: Изучение природных и техногенных условий площадки строительства, проектируемых сооружений с детальностью, необходимой и достаточной для разработки проекта, объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов и конструкций, обоснования проектных решений по инженерной защите, охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обоснованию методов производства земляных работ.

Задачи изысканий: выполнить сейсмическое микрорайонирование с целью уточнения расчетной сейсмичности на основе инженерно-геологических условий площадки необходимых для разработки проектной документации согласно требованиям нормативной документации.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						Лист
												2
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата							

2. Общая характеристика участка

2.1 Климат

Климатическая характеристика рассматриваемого района приводится по материалам для большого ряда наблюдений Красноярской гидрометеорологической обсерватории и СП 131.13330.2020.

Климат умеренно континентальный, характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а также продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению арктического антициклона. Его действие усиливается после разрушения сибирского антициклона с наступлением теплого периода. Поэтому до июня бывают заморозки.

По данным СП 131.13330.2020 по климатическому районированию участок работ относится к климатическому району I, подрайону IB.

2.1.1 Температура воздуха

Среднегодовая температура воздуха для г. Енисейска равна минус 1,1°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года, равна минус 21,4°С (таблица 2.1), абсолютный минимум минус 59°С.

Средняя температура июля, самого теплого месяца равна плюс 18,6°С, абсолютный максимум – плюс 35°С.

Таблица 2.1 – Данные по среднемесячной и годовой температуре воздуха, °С

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-21,4	-18,9	-9,2	0,1	8,0	15,6	18,6	14,9	8,0	-0,1	-10,7	-18,3	-1,1

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 % составляет минус 49°С.

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 % составляет минус 47°С.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % составляет минус 47°С.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 % составляет минус 44°С.

Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,95 % составляет плюс 22°С.

Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,98 % составляет плюс 26°С

						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						Лист
												3
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата							

Инв. №	Подп. и дата	Взам.инв. №

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №

(СП 131.13330.2020).

2.1.2 Осадки

Среднегодовое количество осадков по городу Енисейск составляет 482 мм. Количество осадков за холодный период (ноябрь-март) составляет 141 мм, за теплый – 341 мм (апрель-октябрь).

Суточный максимум осадков составляет 74 мм.

2.1.3 Снежный покров

В зимний период на данной территории устанавливается область высокого давления, где господствует сибирский антициклон, характеризующийся преобладанием малооблачной погоды со слабыми ветрами и осадками в виде снега, составляющих до 30 - 40% общего количества осадков. В конце второй половины октября снегом покрывается вся исследуемая территория. Продолжительность снежного покрова составляет в среднем 187 дней (таблица 2.2). Устойчивый снежный покров начинает разрушаться обычно во второй половине апреля после наступления дневных положительных температур и полностью сходит в среднем в начале мая.

Таблица 2.2 – Даты образования и схода устойчивого снежного покрова.
Метеостанция Енисейск

Дата образования устойчивого снежного покрова			Дата схода снежного покрова			Число дней со снежным покровом
средняя	самая ранняя	поздняя	средняя	самая ранняя	поздняя	
м.ст. Енисейск						
25.X	03.X	09.XI	02.V	09.IV	26.V	187

Средняя высота снежного покрова из наибольших значений на открытом месте в поле составляет около 60 см, наибольшая 80-95 см, в лесу наибольшая высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Нормативное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности принимается 2,0 (200) кПа (кгс/м²).

2.1.4 Влажность воздуха

Влажность воздуха имеет три основных показателя: упругость водяного пара, относительная влажность и недостаток (дефицит) насыщения воздуха водяным паром.

Упругость водяного пара – это его парциальное давление. Она зависит от температуры воздуха и меняется аналогично годовому ходу температуры. Годовая амплитуда средней месячной упругости водяного пара составляет 1,3-15,0 гПа (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Многолетние средние месячные и годовые значения парциального давления водяного пара (гПа).

Характеристика влажности	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Парциальное давление, гПа	1,3	1,4	2,4	3,9	6,3	11,4	15,0	13,0	8,4	4,9	2,7	1,5	6,0

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						Лист
												4
						Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	

Относительная влажность воздуха является показателем насыщения воздуха водяным паром. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 78 %, наиболее теплого – 72 %.

2.1.5 Ветер

Преобладающее направление ветра в течение года – юго-восточное и западное.

Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением атмосферного давления и его сезонными изменениями. Характерна однородность режима ветра в течение всего года. Преобладающее направление ветра юго-восточное и юго-западное. Повторяемость юго-восточных ветров велика в течение всего года (15-33 %). Наибольшие средние скорости 3 м/с (май). В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-11 м/с, отдельные порывы бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются в течение всего года.

2.1.6 Нагрузки и воздействия

Территория объекта по весу снегового покрова к IV району по карте 1 СП 20.13330.2016. Нормативная снеговая нагрузка согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2016 составляет 2,0 кПа.

Территория объекта по ветровому напору относится к II географическому району по карте 2 СП 20.13330.2016. Нормативное значение ветрового давления согласно таблице 11.1 СП 20.13330.2016 составляет 0,30 кПа.

Территория объекта по толщине стенки гололеда относится к I географическому району по карте 3 СП 20.13330.2016. Толщина стенки гололеда согласно таблице 12.1 СП 20.13330.2016 составляет не менее 3 мм.

2.2 Геоморфология

Рассматриваемый участок проектируемого строительства находится на левом берегу р. Ангара, в пределах ее надпойменной террасы. Природный рельеф территории изменен при строительном освоении территории. Проектируемая теплосеть находится в пределах городской застройки.

Гидросеть района работ представлена рекой Ангара, протекающей примерно в 130-140 м южнее участка работ.

2.3 Геологическое строение

Для оценки геологических условий площадки изысканий были использованы материалы ранее выполненных изысканий в 2020 году ООО «СибГеоПроект» на объекте: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта «Рыбное» на р. Ангара» отчет шифр: 17-06-20-ИГИ.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						Лист
												5
						Изм.	Коп.уч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата	

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изыскания были выполнены в аналогичных инженерно-геологических условиях вблизи участка исследований.

Предполагаемый разрез площадки до глубины 18,0 м приводится по данным скважин № с-12 (шифр: 17-06-20-ИГИ) (Приложение 2).

В разрезе грунтового основания вскрыты техногенные, аллювиальные а также элювиальные отложения четвертичного возраста.

С поверхности площадки до глубины 1,4 м имеют распространения техногенные (насыпные) грунты, представленные галечниковым грунтом с супесчаным твердым заполнителем в среднем 27,7 % (обломки состоят из гальки, гравия и строительного мусора).

Аллювиальные отложения вскрыты ниже по разрезу и до глубины 8,2 м представлены глинистыми, песчаными и крупнообломочными грунтами.

Глинистые грунты представлены супесями пластичной консистенции. Грунты залегают до глубины 3,0 м, мощность супесчаной толщи составляет 1,6 м.

Песчаные грунты представлены песками мелкими, средней плотности. Грунт маловлажный вскрыт в интервале глубин от 3,0 до 7,6 м, мощность песчаной толщи составляет 4,6 м.

Крупнообломочные отложения залегают ниже вышеперечисленных грунтов и представлены галечниковым грунтом с песчаным заполнителем в среднем – 22,4 %. Грунт насыщенный водой вскрыт в интервале глубин от 7,6 до 8,2 м, мощность крупнообломочной толщи составляет 0,6 м.

Элювиальные отложения вскрыты в основании разреза на глубине 8,2 м (абс. отм. 99,85 м) и представлены суглинками твердой консистенции. Грунт на полную мощность не пройден, вскрытая мощность составляет 8,2 м

Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средняя), принята на основании СП 47.13330.2016, приложение Г.

2.4 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются развитием водоносного горизонта подземных вод природно-техногенного происхождения, приуроченного к аллювиальным отложениям. Уровень подземных вод в период изысканий (2020 г) вскрыт на глубине 7,6 м (абс. отм. 100,45 м). Водовмещающими грунтами служат галечниковые грунты с песчаным заполнителем. Подземные воды порово-пластового типа, безнапорные.

2.5 Специфические грунты

В пределах рассматриваемой территории распространены техногенные отложения и элювиальные грунты.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						Лист
						Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	6

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

55

3. СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Сейсмическое микрорайонирование выполняется с целью количественной оценки влияния местных условий (состав грунтов и их сейсмические свойства, особенности рельефа) на сейсмичность с указанием интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для периодов повторения сильных землетрясений 500 лет. Выделение в пределах исследуемой территории участков с различной сейсмичностью проводится на основе комплексного изучения сейсмических свойств грунтов, инженерно-геологических сейсмотектонических особенностей территории.

Комплекс работ по сейсмическому микрорайонированию включает уточнение каталога землетрясений и баз данных, анализ инженерно-геологических изысканий, оценка приращений балльности по методу сейсмических жесткостей, инструментальное исследование, теоретические расчеты и специальные работы по выбору эталонных грунтов.

Анализ инженерно-геологических исследований выполняются с целью получения данных об инженерно-геологических условиях, оказывающих влияние на сейсмичность изучаемой территории (включая геоморфологическое, тектоническое и геологическое строение, литологический состав, состояние и физико-механические характеристики грунтов, положение уровня грунтовых вод, неблагоприятные физико-геологические процессы и явления и др.), а также возможных изменениях этих условий в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Инженерно-геологические исследования в комплексе работ по сейсмическому микрорайонированию используются для создания инженерно-геологической основы карты сейсмического микрорайонирования и должны быть опережающими по отношению к другим видам работ.

Метод сейсмических жесткостей является в комплексе инструментальных наблюдений обязательны для применения на объектах сейсмического микрорайонирования всех классов.

Оценку приращений балльности по методу сейсмических жесткостей будет проводиться на основе измерения скоростей распространения сейсмических волн и средних значений плотности в верхней толще изучаемого и эталонного грунта. Мощность расчетной толщи принимается равной 10 м, считая от планировочной отметки.

Скорости распространения сейсмических волн определяются с помощью инструментальных наблюдений сейсморазведочного типа на дневной поверхности методом КМПВ.

Значения плотностей, входящие в расчет сейсмических жесткостей, определяются по результату инженерно-геологических изысканий.

Оценка приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмических жесткостей проводится на основе измерения скорости распространения сейсмических Р и S волн и средних

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						Лист
												8
												Изм.

значений плотности в верхней толще изучаемого эталонного грунта. Скорости распространения сейсмических волн определяется методом КМПВ по стандартной методике с регистрацией Р и S волн.

Полевые сейсморазведочные работы для СМР, будут выполняться корреляционным методом преломленных волн (КМПВ) с использованием специализированной сейсморазведочной 24 канальной системы «ЭЛЛИСС-3». Для возбуждения сейсмических волн применяется кувалда весом 8 кг. Возбуждение волн производится из 4 пунктов ударов, которые располагаются на 0м, 23м, 46м, а также на выносах -23 м и +23 м.

Длина сейсмосондирования 46 м, шаг между сейсмоприемниками – 2 м. На сейсмокосе устанавливались поочередно горизонтальные и вертикальные сейсмоприемники для получения 24-канальных записей продольных и поперечных волн. Продольные волны возбуждаются вертикальными (система Z-Z), а поперечные волны (система Y-Y) - горизонтально направленными ударами по стенке шурфа глубиной 0,3 м. Регистрация сейсмических колебаний осуществляется вертикальными сейсмоприемниками DLX-10 и горизонтальными DLX-20. Две записи при регистрации поперечных волн необходимы для определения времен первых вступлений и корреляции их на сейсмограмме. Это связано с тем, что поперечные волны обладают свойством инверсии при смене направления удара.

Сейсморазведочные работы на площадке работ будут выполнены по 1 профилю протяженностью 46м (4 ф.н. на профиле).

Расчетные методы. Математическое моделирование реакций геологической среды на сейсмические воздействия от вероятных сильных землетрясений, соответствующих заданному периоду повторяемости. Для расчета локального изменения параметров движения грунта от прогнозного землетрясения в пределах исследуемой площадки используются трехкомпонентные акселерограммы землетрясений аналогов, масштабированные относительно свободной поверхности однородного грунта II категории по СНиП 14.13330.2018., залегающих на упругом полупространстве, либо синтезированные акселерограммы.

При моделировании реакция реального грунта, акселерограмма пересчитывает на верхнюю границу упругого полупространства.

Количество моделей при теоретических расчетах соответствует выделенных по инженерно-геологическим данным участков.

Полевые работы будут выполняться одной бригадой в составе трех человек укомплектованной необходимым оборудованием. Работы выполняются в соответствии с требованиями обязательных и рекомендуемых нормативных документов Российской Федерации в строительстве:

РСН 60-86 Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						Лист
												9
						Изм.	Коп.уч.	Лист	Подп.	Дата		

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве изысканий необходимо выполнять общие требования техники безопасности полевых и лабораторных исследований, предусмотренных инструкциями и правилами безопасности.

При работе в зонах с постоянно и потенциально действующими опасными производственными факторами необходимо соблюдать особые меры предосторожности и защиты.

При производстве работ необходимо иметь средства индивидуальной защиты, которые выбираются с учетом характера производства процесса и условий труда. Для защиты от вредных воздействий среды.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						11
			Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата				
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т												60

Приложение 1 **Техническое задание на производство сейсмического микрорайонирования**

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор

ООО «КИЦ»

 Е.А. Прозоровский

«25» 2022 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора-

главный инженер

АО «КрасЭКо»

 А.И. Карловский

«29» 09 2022 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО «ИнГеоСервис»

 И. В. Самойленко

2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение сейсмического микрорайонирования по объекту:

«Строительство участков тепловых сетей от ТК-27 до ТК-1 для замещения котельной №5, строительство участка тепловых сетей от ТК-12 до котельной №11 для замещения котельной №1; реконструкция участка тепловых сетей от ТК-7 до ТК-12 для замещения котельной №11 на территории: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, зд. 126 «д», котельная №5 лит. В, В1, ул. Советская, зд. 100 б, лит. В»

№ п/п	Основные требования	Содержание требований
1	2	3
1	Наименование объекта	Строительство участков тепловых сетей от ТК-27 до ТК-1 для замещения котельной №5, строительство участка тепловых сетей от ТК-12 до котельной №11 для замещения котельной №1; реконструкция участка тепловых сетей от ТК-7 до ТК-12 для замещения котельной №11 на территории: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, зд. 126 «д», котельная №5 лит. В, В1, ул. Советская, зд. 100 б, лит. В
2	Основание для выполнения работ	Договор подряда
3	Вид строительства	Новое строительство
4	Вид разрабатываемой документации	Проектная документация
5	Заказчик	АО «КрасЭКо»
6	Проектная организация	ООО «КИЦ»
7	Исполнитель	ООО «ИнГеоСервис»
8	Цели и задачи инженерных изысканий	Основные задачи: обеспечение проектных решений Заказчика всеми необходимыми материалами микросейсмических исследований для разработки

1

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т

Лист

12

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

		проектной документации. Основные цели: - получение полного объема исходных данных для разработки проектной документации; - результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды; - сопровождение результатов изыскательских работ в экспертном учреждении для получения положительного заключения.
9	Место расположения объекта	Проектируемый участок – Красноярский край, пгт. Мотыгино, ул. Советская
10	Особые условия строительства	Исходную сейсмичность принять по карте В, ОСР 2015 – 6 баллов
11	Идентификационные сведения об объекте	Строительство тепловых сетей общей протяженностью 713 м (Т1, Т2 - Ø159, Т1, Т2-Ø133), реконструкция тепловых сетей Т1, Т2-Ø133 протяженностью 41 м
12	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	В соответствии с требованиями действующих нормативных актов
13	Требования к составлению прогноза изменения природных условий	Не требуется
14	Требования о подготовке рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты	Не требуется
15	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	В соответствии с требованиями действующих нормативных актов
16	Состав работ на микросейсмические исследования	В составе исследований провести микросейсмическое районирование с целью уточнения исходной сейсмичности на основе инженерно-геологических условий площадки необходимых для разработки проектной документации согласно требованиям нормативной документации. В составе сейсмического микрорайонирования выполнить уточнение сейсмической активности площадки размещения объектов. Сейсмическое микрорайонирование должно быть выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов: - СП 14.13330.2018 – Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция;

2

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т

Лист

13

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

		- СП 47.13330.2016 – Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ; - РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ; - РСН 66-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка; - СП 11-105-97 часть 1,6 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований. При завершении работ предоставить результаты: - результаты УИС; - инструментальных работ, в том числе годографы поперечных и продольных сейсмических волн, сейсмологические модели среды; - результаты определения приращения сейсмической балльности методом сейсмической жесткости; - результаты математического моделирования реакции геологической среды на сильные землетрясения; - карта фактического материала с указанием точек наблюдения и геофизических профилей.
17	Сроки выполнения	В соответствии с договором подряда
18	Исходно-разрешительная документация	1. Заказчик, при необходимости, обеспечивает допуск Исполнителя на объект выполнения инженерных изысканий. 2. Заказчик передает (по дополнительному запросу) Исполнителю архивные материалы и техническую документацию (при ее наличии), а также иную необходимую документацию. 3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Исполнитель обязан представить перечень необходимых исходных данных, необходимых для выполнения обязательств по Договору. 4. Заказчик по запросу Исполнителя и при наличии может предоставить материалы разрабатываемых Заказчиком иных проектов, актуальных для целей выполнения работ (изысканий) в соответствии с требованиями настоящего Задания.
19	Требования к оформлению документации и порядок передачи Заказчику	Результатом изыскательских работ являются технический отчет, содержащий сведения о проведенном микросейсмическом районировании территории для стадии Проектная документация (в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы).

3

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						Лист
						Изм.	Коп.уч.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата	14

		Результаты работ передаются Заказчику: - на CD или DVD носителе (формат файлов DWG и PDF) в 1-ом экземпляре для подписания акта сдачи-приемки документации; - после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ: - в переплетенном или сброшпорованном виде в количестве 5-ти экземпляров и на CD или DVD носителе (формат файлов DWG и PDF) в 1-ом экземпляре. Текстовые разделы отчетных материалов передаются в редакторе "Microsoft Word 2003", графические – в "AutoCAD 2010" Требования к передаче материалов на CD или DVD носителях: - диск должен быть защищен от записи; иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. - отчет в формате PDF, передающийся на цифровом носителе, должен быть представлен в виде единого документа и содержать оригинальные подписи исполнителей работ, печати организаций и быть полностью готовым к печати; форматы листов должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.301-68, не допускается как наличие белых полей или рамок, так и «обрезка» текстовых или графических частей; - состав и содержание диска должно точно соответствовать комплекту бумажной документации.
--	--	--

Главный инженер проекта

 Е. Л. Миронова

4

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
												15
						Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	
						ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т						

Приложение 1. Ситуационный план.



5


Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т

5



Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата


ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т

Лист
17

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

Е.Л. Миронова

Главный инженер проекта



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. уч.	Лист	Нед. ок.	Подп.	Дата


ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т

Лист
19

Приложение 2. План проектируемых зданий и сооружений



Условные обозначения:
 - тепловая сеть (подземная)
 - тепловая сеть (надземная)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т


Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т

Лист
21



Главный инженер проекта

Е. Л. Миронова

10

22

73

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

70

Приложение 2
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 4 от 30.09.2022г
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

30 сентября 2022г.

(дата)

№ 4

(номер)

АССОЦИАЦИЯ«Объединение ищущих «Альянс»

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация: АС «Объединение ищущих «Альянс»основанная на членстве лиц, осуществляющих ищущие(вид саморегулируемой организации)123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, пом. IV, комн. 16,объединениеальянс.рфalyans.izysk@mail.ru(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)СРО-И-036-18122012

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНГЕОСЕРВИС»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица
или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНГЕОСЕРВИС» (ООО «ИНГС»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИНН 2465334514
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	ОГРН 1202400022110
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, дом 31, кв. 33
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	Регистрационный номер в реестре членов: 300920/617
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	Дата регистрации в реестре: 30.09.2020
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение б/н от 30.09.2020
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	вступило в силу 30.09.2020
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	Действующий член Ассоциации
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):	

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т

Лист

22

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

Наименование		Сведения
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
30.09.2020	-	-

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	x	до 25000000 руб.
б) второй	-	до 50000000 руб.
в) третий	-	до 300000000 руб.
г) четвертый	-	300000000 руб. и более

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	-	до 25000000 руб.
б) второй	-	до 50000000 руб.
в) третий	-	до 300000000 руб.
г) четвертый	-	300000000 руб. и более

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	-
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *	-
* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия	

Генеральный директор
АС «Объединение изыскателей
«Альянс»

(должность
уполномоченного лица)

М.П. _____



Воробьев С.О.
(инициалы, фамилия)

Инв. № Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Коп.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-П-Т

Лист

23


Инв. № Подп. и дата Взам. инв. №


ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

Лист

72

**Приложение Г
(справочное)**
Лицензии комплекта аппаратуры для сейсморазведочной системы

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	ЕВРО-АЗИАТСКОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  Центральный сертификационный орган Системы сертификации геофизической продукции (зарегистрирован в Госстандарте России. Регистрационный номер РОСС RU. 0001.04.ГФ00 от 31.05.94) СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ССГП 01.1.1-186 На основании проведенных испытаний образцов продукции УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, что сейсморазведочная система ЭЛЛИСС-3, предназначенная для проведения малоглубинных сейсморазведочных исследований <u>соответствует</u> требованиям стандартов: СТО ЕАГО-019-01-96 Геофизическая аппара- тура и оборудование. Станции сейсморазведочные цифровые. Пара- метры и характеристики; СТО ЕАГО-022-01-98 Геофизическая ап- паратура и оборудование. Станции сейсморазведочные цифровые. Методы измерений основных параметров и Технических условий на сейсморазведочную систему ЭЛЛИСС-3 - ТУ 1411-001-63819534-2010 Изготовитель продукции: ООО «ГЕОСИГНАЛ», 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3; тел.: (495) 973-39-20, E-mail: info@geosignal.ru Дата выпуска сертификата - 30 августа 2010 года Срок действия сертификата - 30 августа 2015 года Подпись руководителя сертификационного органа  О. И. Серкова 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д. 10. Евро-Азиатское геофизическое общество, т. (495) 952-47-15, т./ф. (495) 952-44-79, E-mail: eagoo@mail.ru ЗАРЕГИСТРИРОВАН В Реестре Системы сертификации геофизической продукции Регистрационный номер: ССГП 01.1.1-186 Подпись 										



Общество с ограниченной ответственностью
«ГЕОСИГНАЛ»
 ИНН 7717663195 КПП 771701001
 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3
 тел./факс: +7(495)973-39-20
 E-mail: info@geosignal.ru
 www.geosignal.ru

Информационное письмо.

Сообщаю, что сейсморазведочная система ЭЛЛИСС-3 не подлежит обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Технические характеристики изделия в течение всего срока эксплуатации соответствуют техническим условиям ТУ 1411-001-63819534-2010.

Поскольку сейсморазведочное оборудование не является измерительным, то периодическая поверка оборудования не требуется. Перед каждым началом работы с оборудованием необходимо проведение процедуры самотестирования основных технических характеристик измерительной системы.

Приложение: основные технические характеристики ТЕЛСС-3 (выписка из ТУ 1411-002-63819534-2010).

Генеральный директор
 ООО «ГЕОСИГНАЛ»

Федотов А. С.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №	

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

Лист

74

Приложение

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЛИСС-3

2.1.1. Число сейсмических каналов -	24-48;
2.1.2. Число разрядов аналого-цифрового преобразователя -	24;
2.1.3. Входное сопротивление сейсмического канала, кОм -	20;
2.1.4. Максимальный входной сигнал сейсмического канала, В -	$\pm 2,5$;
2.1.5. Коэффициент усиления предварительного усилителя, дБ -	0; 12; 24; 36; 48;
2.1.6. Период дискретизации, мс -	0,0125; 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4;
2.1.7. Граничные частоты среза ФНЧ в сейсмическом канале записи, Гц -	100; 200; 400; 800; 1600; 3200; 8000; 32000;
2.1.8. Максимальная длина записи, отсчетов на канал -	8192;
2.1.9. Уровень шума, приведенный ко входу в полосе 0-125 Гц, мкВ -	0,10;
2.1.10. Мгновенный динамический диапазон сейсмического канала, дБ -	120;
2.1.11. Полный динамический диапазон сейсмического канала, дБ -	154;
2.1.12. Коэффициент нелинейных искажений сейсмического канала, %, не более -	0,001;
2.1.13. Коэффициент взаимных влияний между сейсмическими каналами, дБ, не более -	130;
2.1.14. Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ, не более -	90;
2.1.15. Потребляемая мощность, не более, Вт/канал -	0,12;
2.1.16. Максимальное число накоплений -	256;
2.1.17. Напряжение питания, В -	10-18;
2.1.18. Температурный диапазон, °С -	- 40 - + 70.

Генеральный директор
ООО «ГЕОСИГНАЛ»



Федотов А. С.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №					ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т	Лист
								75

Приложение Д
Каталог координат

Номер профиля	Координаты X	Координаты У
СЗ 1 (начало)	948532.48	30245.60
СЗ 1 (конец)	948530.85	30291.57

Система координат: МСК-168


Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т

Ведомость графической части

Обозначение	Наименование	Количество листов	Примечание
ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Г.1	Карта сейсмического микрорайонирования Масштаб 1:500	1	

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №								ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Т	Лист
											77



Условные обозначения:

- тепловая сеть (подземно бесканально);
- тепловая сеть (подземно в канале)

$\frac{с-22301}{117.80}$

скважина:

числитель - номер;

знаменатель - абсолютная отметка, м


$\frac{т.п.1}{117.00}$

точка поворота:

числитель - номер;



знаменатель - абсолютная отметка, м

линия разреза



Сеизмозонд, его номер

Сеизмическая интенсивность (в баллах шкалы MSK-64):
для 5% (карта В ОСР-2015) вероятности возможного
превышения на момент проведения работ
(справа вверху - индекс номера зоны площадки (номер



Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	



Система координат - МСК-168
Система высот - Балтийская

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Г1

Линия сводки с листом 3

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №



* Условные обозначения приведены на листе 2

Система координат - МСК-168
Система высот - Балтийская



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Г1

Схема сводки листов

 ЛИСТ 1	ЛИСТ 2	ЛИСТ 3	 ЛИСТ 4
---	--------	--------	---

102A



Система координат - МСК-168
Система высот - Балтийская

* Условные обозначения приведены на листе 2

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ЕТС-26.ПП21-38.П.00.02-ИГФИ-Г1